



Situationsplan i 1:1000 vedr. Eghøjparken.
 Dpmålt d. 18. og 19. dec. 2019.
 Udfærdiget d. 6. jan. 2020.
 Ls. Jnr. 219 3181.

Landinspektørcentret Jeppesen A/S, Havnegade 13, 7900 Nykøbing Mors.
 Tlf: 97720100 www.lc.dk

Tegningsnote:

Stikledninger til regnvand udføres i Ø160PP, min. 10‰

Stikledninger til spildevand udføres i Ø110PP, min. 15‰

Stikledninger fra vejbrønde udføres i Ø160PP, min. 10‰

Alle stik tilkobles med grenrør - ingen "in situ" påboring på hovedledninger

Vejkassedræn lægges under betonvandre og tilsættes de enkelte vejbrønde, min. 3‰

Regnvands-skelbrønd Ø315mm udføres med blåt opføringsrør

Opføringsrør på hovedbrønde i Ø600

Udledning til Dueholm A sker ved påboring af regnvandsledning i rørunderføring ved overkørsel

Alle rør udføres som glatte rør i klasse SN8 mærket med NordicPolyMark

Drikkevand føres i samme ledningsgrav som regn- og spildevand

 MORSØ KOMMUNE	MORSØ KOMMUNE Trafik, GIS og Anlæg Jernbanegade 7 7900 Nykøbing Mors		Tegn. nr.:
	Sag: Byggeomdning Eghøjparken - Vejafvanding		1.4
Dato:	13-01-20	Sagsbehandler:	RAHA
Mål:	1:500		