












**Note:**  
 Koordinatsystem DKT M2.  
 Alle mål er i meter med mindre andet er udført.  
 Vejbelysning udføres som 5 m koniske master med NYX 330 armatur.  
 Stibelysning udføres som 4 m koniske master med NYX 330 Comfort armatur.  
 Nye belysningskabler tilsluttes i eksist. master på hhv. stamvej og eksist. sti.

**Signaturer:**

-  Eksist. grundkort
-  Projekteret geometri
-  Eksist. matrikelkort
-  Projekteret udstykningsplan
-  Kabel 4x10 mm2 - liggedybde min. 70 cm
-  Ø110 mm trækrør under belægninger
-  Vejbelysning - 5 m konisk mast, NYX 330 armatur
-  Stibelysning - 4 m konisk mast, NYX 330 Comfort armatur
-  Kabelbrønd ved krydsende ledninger Ø425mm
-  Kabelbrønd Ø315mm

3	2021-10-14	EDGU	MANJE	EDGU	Trækrør til udstykninger slettet.
2	2021-09-02	EDGU	OMKS	EDGU	Ekstra trækrør tilføjet. Kabelbrønd reduceret.
1	2021-08-10	MHTT	EDGU	EDGU	Opdateret med nye stiftslutninger
Rev.	Dato	Tegn.	Kontrol.	Godk.	
	2021-06-14	MHTT	OMKS	EDGU	
 Englandsgade 25 DK-5100 Odense C Tlf. +45 5161 1000 www.ramboll.dk					
Projektnr. 1100047146    Mål 1:500					
Nordfyns Kommune Byggemodning Pilegårdsvænget					
Belysningsplan Boligvej vest					
					Tegning nr.    Rev. PIL-H-TV-7901 3

